
Przedmiar Robót - CZĘŚĆ 2

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu pomieszczeń w w budynku głównym
ADRES INWESTYCJI : Drogowe Przejście Graniczne w Sławatyczach
INWESTOR : L.Z.O.P.G Dział zam. w Koroszczynie
ADRES INWESTORA : 21-550 Terespol, Koroszczyn
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ SAKOWICZ 21-530 PISZCZAC UL. WĄSKA 9
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : J.W.
DATA OPRACOWANIA : 20.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej w budynku głównym					
1 Robot wykończeniowe					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z obróbką ościeży płytami MDF zakończone listwami wykańczającymi obustronnie przy szerokości ościeży 41 cm 0.93*2.05+0.83*2.05*2	m ²		
d.1	0702-05		m ²	5.310	
				RAZEM	5.310
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z obróbką ościeży płytami MDF zakończone listwami wykańczającymi obustronnie przy szerokości ościeży 13 cm 0.83*2.05+0.95*2.05*3	m ²		
d.1	0702-05 1)		m ²	7.544	
				RAZEM	7.544
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z obróbką ościeży płytami MDF zakończone listwami wykańczającymi obustronnie przy szerokości ościeży 30 cm 0.96*2.05	m ²		
d.1	0702-05 1)		m ²	1.968	
				RAZEM	1.968
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi metalowych do kasy z obróbką ościeży zakończone listwami wykańczającymi obustronnie przy szerokości ościeży 13 cm. Drzwi o specjalnej konstrukcji z blokadami bocznymi zaopatrzone w dwa zamki z atestem (zgodnie z wymogami dla drzwi do pomieszczeń kasowych) 0.83*2.05	m ²		
d.1	0702-06 1)		m ²	1.702	
				RAZEM	1.702
5	KNR 4-04	Transp.materiałów pochodzących z rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odleg. 1 km (analogia) 0.8	t		
d.1	1104-01 2)		t	0.800	
				RAZEM	0.800

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2	ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996