


RZUT KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ
SKALA 1:75

UWAGI:

- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ OD OSI "A" DO OSI "C"
- BUDOWA NOWEJ KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA TECHNOLOGII DREWNA KLEJONEGO
- WIĄZARY DACHOWE ORAZ WSZYSTKIE ELEMENTY DACHU WYKONANE Z DREWNA KLEJONEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM WYTWORNI DREWNA KLEJONEGO, PO WYBORZE PRODUCENTA TYCH ELEMENTÓW
- KSZTAŁT WIĄZARÓW DACHOWYCH STANOWI SCHEMAT. NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ NARZUCONE WYSOKOŚCI ORAZ SKRAJNĄ RUCHU POD PASEM DOLNYM
- DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI PARTERU PRZYJĘTO SCHEMAT WIĄZARA BEZROZPOROWEGO WARTOŚCI SIŁ ROZPOROWYCH PRZYJĘTO NA POZIOMIE 2,5kN/m. W PRZYPADKU ZMIANY SCHEMATU PRACY LUB ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI SIŁY ROZPORU, NALEŻY WYKONAĆ REWIZJĘ PROJEKTU
- RZĘDNE WERYFIKOWAĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ



UWAGA:

- PRZYJĘTO KONSTRUKCJĘ WIĘŻBY DACHOWEJ Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW Z DREWNA KLEJONEGO
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROJEKT TECHNOLOGICZNY DREWNA KLEJONEGO
- WIĄZARY Z DREWNA KLEJONEGO NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYBRANEGO ZAKŁADU PREFABRYKACJI
- KONSTRUKCJĘ PARTERU ZAPROJEKTOWANO Z ZAŁOŻENIEM WIĄZARA BEZROZPOROWEGO O PRZYJĘTEJ SIŁE POZIOMEJ ROZPORU MAX. 2,5kN/m. W PRZYPADKU ZMIANY OBCIĄŻEŃ NA WYŻSZE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ REWIZJĘ PROJEKTU

Branża konstrukcyjna		
AUTOR OPRACOWANIA: Biurowie Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sienkowska 14/9 20-802 Lublin	INWESTOR: LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHELMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm	
NAZWA OPRACOWANIA: ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG HREBENNE - RAWA RUSKA		NUMER DZIAŁKI 687
PROJEKTANT: mgr inż. Bartosz Szostak	LUB/0360/PBkb/15	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Michał Szymaniak	LUB/0378/PWBkb/15	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Samborski		
NAZWA RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI WIĘŻBY DACHOWEJ		
DATA GRUDZIEŃ 2016	SKALA 1:75	NUMER RYSUNKU K-03
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH		