

UWAGI



PŁYTA POSADZKI GR. 30CM



PŁYTA POSADZKI GR. 25CM
NAD KANAŁEM WENTYLACYJNYM

BETON PŁYTA POSADZKI: C 25/30
STAL ZBROJENIOWA: B500SP

OZNACZENIA:

- MIKROPALÉ

O ŚREDNICY D=115mm i DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ Lc=6m
ELEMENT NOŚNY - ZERDŻ RUROWA R32-400(400kN)
GRANICZNA NOŚNOŚĆ MIKROPALI 180kN

PO USUNIĘCIU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI
DOŚCIĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ,
BRAKI UZUPEŁNIĆ STABILIZACJĄ ŚMPA
DO ŻĄDANEJ WYSOKOŚCI
NA PODBUDOWIE UKŁOŻYĆ FOLIĘ PCV GR.0,3mm
POSADZKA ZACIERANA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO
ŻYWICĄ EPOKSYDOWĄ Z POSYPKĄ Z PIASKU KWARCOWEGO
DLA ZAPEWNIENIA ANTYPOSLIZGOWOŚCI

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI!!
PODZAS WYKONYWANIA PRAC ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ
NA INFRASTRUKTURĘ PODZIEMNĄ.
W PRZYPADKU JAKICHOLWIEK KOLIZJI POINFORMOWAĆ
PROJEKTANTA CELEM DOKONANIA KOREKTY

- POZIOM +/- 0,00= przyjęto poziom posadzki istniejącej



P.P.H.U. PREFALBET JACEK CZYZ
SITANIEC 123 B, 22-400 ZAMOŚĆ

STADIUM I BRANŻA:

PROJEKT WYKONAWCZY - REMONT POSADZKI

NAZWA I ADRES
OBJEKTU

BUDYNEK KONTROLI SPECJALNEJ OB NR 40 DLA RUCHU
CIĘŻKIEGO (TIR, >40Mg) NA PRZESIECI GRANICZNYM W HREBENIEM

INWESTOR

Nadbużański Oddział Straży Granicznej
22-100 Chelm, ul. Trubakowska 2

DATA
KWIECIEŃ
2020


SKALA:

1:50

RYSUNEK NR.:

mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI
up. bud. LUB/0210/PWOK/09


KZ02



WKŁADKI ZBROJENIA NA PRZEBIECIE
SZT. 26x4=104szt.

WKŁADKI ZBROJENIA NA PRZEBIECIE
SZT. 45x8+26x4=464szt.

SCHEMAT ZBROJENIA NA PRZEBIECIE
UKŁAD 8 PRĘTÓW #10 B500SP
WYKONAĆ DLA 26 MIKROPALI



SCHEMAT ZBROJENIA NA PRZEBIECIE
UKŁAD 8 PRĘTÓW #10 B500SP
WYKONAĆ DLA 45 MIKROPALI

